

## **Przedmiar robót K.0.625.20.02**

Obiekt	Modernizacja kuchni, jadalni, zaplecza kuchennego i socjalnego w pomieszczeniach dziennego domu pomocy społecznej w MOPS Zawiercie
Kod CPV	45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Budowa	ul. Piłsudskiego 42-400 Zawiercie
Inwestor	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 42-400 Zawiercie
Biuro kosztorysowe	WAKPRO-PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY UL. SIENKIEWICZA 58B 42-400 ZAWIERCIE

---

22.08.2020

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Modernizacja kuchni, jadalni, zaplecza kuchennego i socjalnego w pomieszczeniach dziennego domu pomocy społecznej w MOPS Zawiercie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
1	KNR-W 5-08 0115/02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton MKF 30/32	m	9,000
2	KNR-W 5-08 0115/02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton 16x16	m	6,000
3	KNR-W 5-08 0401/08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat	1,000
4	KNR-W 5-08 0404/07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża RN65 1x12	szt.	1,000
5	KNR-W 5-08 0407/01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B-10	szt.	2,000
6	KNR-W 5-08 0407/02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy B-10	szt.	1,000
7	KNR-W 5-08 0407/02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy B-32	szt.	1,000
8	KNR 5-08 0212/01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 2x1,5mm	m	6,000
9	KNR 5-08 0215/01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) układane na gotowych linkach nośnych z mocowaniem zapinkami z taśmy lub drutu YDY 3x1,5	m	24,000
10	KNR 5-08 0212/03	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-24/Al-40 mm <sup>2</sup> ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 5x6mm	m	10,000
11	KNR 5-08 0301/02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.	18,000
12	KNR 5-08 0303/03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych przez przykręcenie	szt.	18,000
13	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.	18,000
14	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	2,000
15	KNR 5-08 0511/12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych LED 26W	szt.	2,000
16	KNR 5-08 0511/12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych LED 32W	szt.	16,000
17	KNR 5-08 0511/01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych LED 5W	szt.	2,000
18	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	18,000
19	KNR 4-03 1003/21	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.	3,000
20	KNR 4-03 1201/01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.	67,000

Modernizacja kuchni, jadalni, zaplecza kuchennego i socjalnego w pomieszczeniach dziennego domu pomocy społecznej w MOPS Zawiercie

Nr	Opis robót
	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych