

Przedmiar robót

Obiekt	Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kod CPV	45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45211200-1 - Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45262300-4 - Betonowanie 45262522-6 - Roboty murarskie 45320000-6 - Roboty izolacyjne 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
Lokalizacja	ZAWIERCIE 42-400 UL. PIŁSUDSKIEGO 47
Inwestor	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. ZAWIERCIE 42-400 UL. PIŁSUDSKIEGO 47

Tabela przedmiaru robót

Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty pomocnicze					
1	KNR 4-01 0330/07	ST 1.1	Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 15*0,25*0,25	m2	0,938
				razem	0,938
2	KNR 4-01 0329/03	ST 1.1	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej Wykucie otworu montażowego 0,52*0,5*1	m3	0,26
				razem	0,26
3	KNR 4-01 0701/05	ST 1.1	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Kod CPV: 45111300-1 (3,91*2+3,9*2)*1,97 (2,05*2+3,9*2)*1,97 (5,25*2+3,9*2)*1,97 -0,9*1,9*5 0,71*2*1,9 0,56*1,9*2 0,9*1,9*2 0,9*0,71 0,9*0,6 0,9*0,9	m2	30,771
				m2	23,443
				m2	36,051
				m2	-8,55
				m2	2,698
				m2	2,128
				m2	3,42
				m2	0,639
				m2	0,54
				m2	0,81
				razem	91,95
4	KNR 4-04 1101/02	ST 1.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Kod CPV: 45111220-6 0,26 91,95*0,02	m3	0,26
				m3	1,839
				razem	2,099
5	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 4x)	ST 1.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 45111220-6	m3	2,099
6	Kalkulacja indywidualna	ST 1.1	opłata za składowisko	m3	2,099
Konstrukcja wzmocniająca strop piwnicy					
7	KNR 2-05 0208/05	ST 2.11	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 250kg. Montaż. Wykaz nr 01 1298/1000 Wykaz nr 02 140/1000 Wykaz nr 03 270,45/1000	t	1,298
				t	0,14
				t	0,27
				razem	1,708
8	Kalkulacja indywidualna	ST 2.11	Dostawa konstrukcji	t	1,708
9	Kalkulacja indywidualna	ST 2.11	Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej IN260 ((4307*2+4320*2+5643*2)/1000)*0,906 C 160 ((2778+200*3)/1000)*0,593 IN160 ((2583*2+1205*2+1861*2+3649*3)/1000)*0,572	m2	25,857
				m2	2,003
				m2	12,724
				razem	40,584
10	KNR 4-01 0203/03	ST 2.2	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm 0,938*0,3	m3	0,281
				razem	0,281
11	KNR 4-01 0304/01	ST 2.3	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Zamurowanie otworu montażowego 0,52*0,5*1	m3	0,26
				razem	0,26
Zabezpieczenie ścian metodą iniekcji krystalicznej					
12	Kalkulacja indywidualna	ST 2.4	Iniekcja krystaliczna (3,91*2+3,9*2)*1,97 (2,05*2+3,9*2)*1,97 (5,25*2+3,9*2)*1,97 -0,9*1,9*5	m2	30,771
				m2	23,443
				m2	36,051
				m2	-8,55
				razem	81,715
Roboty tynkarskie i malarskie					

Tabela przedmiaru robót

Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 4-01 0716/01	ST 2.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich Kod CPV: 45410000-4	m2	107,061
14	KNR 4-01 0719/01 (dopłata 2x)	ST 2.7	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu do 1m2 Kod CPV: 45410000-4	m2	7
15	KNR 4-01 1202/09	ST 2.9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Kod CPV: 45442190-5 Wieża 8*6	m2	48
			razem	m2	48
16	KNR-W 4-01 1204/08	ST 2.9	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku wraz z przygotowaniem podłoża. Wieża 8*6	m2	48
			razem	m2	48
17	Kalkulacja indywidualna	ST 2.9	NNRNKB 202 1134-02 Gruntowanie Kod CPV: 45442100-8 Piwnica 107,061 Wieża 8*6		107,061 48
			razem		155,061
18	KNR 4-01 1202/02	ST 2.9	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2. (Kolor biały) farba lateksowa. Kod CPV: 45442100-8 3,9*5,25 3,9*2,06 3,9*3,91 0,71*0,9 0,56*0,9 0,9*0,83 Wieża 3,14*1,3*1,3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	20,475 8,034 15,249 0,639 0,504 0,747 5,307
			razem	m2	50,955
19	KNR 4-01 1202/04	ST 2.9	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (Kolor biały) Farba lateksowa Kod CPV: 45442100-8 (3,91*2+3,9*2)*1,97 (2,05*2+3,9*2)*1,97 (5,25*2+3,9*2)*1,97 -0,9*1,9*5 0,71*2*1,9 0,56*1,9*2 0,9*1,9*2 Wieża 8*6	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	30,771 23,443 36,051 -8,55 2,698 2,128 3,42 48
			razem	m2	137,961
Stolarka drzewiowa					
20	Kalkulacja indywidualna	ST 2.6	Demontaż i montaż drzwi stalowych 2*1	m2	2
			razem	m2	2
Prace uzupełniające					
21	Kalkulacja indywidualna	ST 01.03/21/E	Demontaż i montaż nowej instalacji elektry. Montaż wyłączników oraz lamp hermetycznych w pomieszczeniach wraz okablowaniem.	kpl	1
22	Kalkulacja indywidualna	ST 01.03/21/IS	Przełożenie kanalizacji i wody	kpl	1
23	Kalkulacja indywidualna	ST 01.03/21/IS	Przełożenie instalacji C.O.	kpl	1
24	Kalkulacja indywidualna	ST 01.03/21/IS	Montaż wentylatorów wspomagających grawitacje wraz z podłączeniem do zasilania.	szt	2
Naprawa Spocznika wieży					
25	KNR 4-01 0212/03	ST 1.1	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych strop 2*0,17 słup 0,412*0,412*3,14*1	m3 m3 razem m3	0,34 0,533 0,873
26	KNR 4-01 0332/07	ST1.1	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	8
27	KNR 2-02 0290/02	ST 2.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,1

Tabela przedmiaru robót

Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR 2-02 0216/02	ST 2.2	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu	m2	2
29	KNR 2-02 0209/01	ST 2.2	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,0m z ręcznym układaniem betonu	m3	0,6
30	KNR 4-04 1101/02	ST 1.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Kod CPV: 45111220-6 strop 2*0,17 słup 0,412*0,412*3,14*1	m3	0,34
				m3	0,533
				razem	m3
31	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 4x)	ST 1.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1 km Kod CPV: 45111220-6	m3	0,873
32	Kalkulacja indywidualna	ST 1.1	opłata za składowisko	m3	0,873
33	Kalkulacja indywidualna	ST 2.10	Wykonanie balustrady	szt	1

Spis działów przedmiaru robót

Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Nr	Opis
	Roboty pomocnicze
	Konstrukcja wzmacniająca strop piwnicy
	Zabezpieczenie ścian metodą iniekcji krystalicznej
	Roboty tynkarskie i malarskie
	Stolarka drzwiowa
	Prace uzupełniające
	Naprawa Spocznika wieży