

Przedmiar robót 01

Obiekt	Lokal przy ulicy Szymańskiego 19. Prace remontowo-budowlane.
Kod CPV	45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45211200-1 Schroniska 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45211200-1 Schroniska
Budowa	ZAWIERCIE 42-400 UL. SZYMAŃSKIEGO 19
Inwestor	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. ZAWIERCIE 42-400 UL. PIŁSUDSKIEGO 47
Biuro kosztorysowe	"WAKPRO" Projektowanie, Koordynacja, Nadzory 42-400 Zawiercie ul. Padarewskiego 51

ZAWIERCIE LIPIEC 2019

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Lokal przy ulicy Szymańskiego 19. Prace remontowo-budowlane.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Prace budowlane Kod CPV: 45110000-1, 45400000-1, 45211200-1		
1	KNR 2-02s 2003/07		Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo. Strona zewnętrzna. (2,75+2,26)*2,65 -1*2,05	m2 m2 razem	13,277 -2,050 11,227
2	KNR 2-02s 2003/07		Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo. Strona wewnętrzna. (2,41+2,9)*2,65 -1*2,05	m2 m2 razem	14,072 -2,050 12,022
3	KNR 2-02 0613/06	ST-2.2	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr.10cm Kod CPV: 45320000-6 12,022	m2 razem	12,022 12,022
4	KNR 2-02 1016/01	ST-2.4	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian Kod CPV: 45421000-4	szt.	1,000
5	KNR 2-02s 1017/05	ST-2.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, o pow. ponad 1,60m2 Kod CPV: 45421000-4 0,9*2	m2 razem	1,800 1,800
6	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie i montaż balustrady stalowej zewnętrznej cynkowanej	mb	5,300
			Roboty pomocnicze Kod CPV: 45400000-1		
7	Kalkulacja indywidualna	ST-2.7	ZKNR C-1 0101-01 Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską Kod CPV: 45442300-0 1,3*2,2*2 1,3*2,2	m2 m2 razem	5,720 2,860 8,580
8	Kalkulacja indywidualna	ST-2.7	KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią Kod CPV: 45442300-0 4,79*6,99	m2 razem	33,482 33,482
			Roboty malarskie Kod CPV: 45440000-3		
9	KNR 4-01 1202/09	ST-2.7	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Kod CPV: 45442190-5 4,79*6,99 (4,79+6,99)*2*2,65	m2 m2 razem	33,482 62,434 95,916
10	Kalkulacja indywidualna	ST-2.7	NNRNKB 202 1134-02 Gruntowanie Kod CPV: 45440000-3 4,79*6,99 (4,79+6,99)*2*2,65 11,227 12,022	m2 m2 razem	33,482 62,434 11,227 12,022 119,165
11	KNR 4-01 1202/02	ST-2.7	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2. (Kolor biały) farba akrylowa. Kod CPV: 45440000-3 4,79*6,99	m2 razem	33,482 33,482
12	KNR 4-01 1202/04	ST-2.7	Malowanie dwukrotne farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (Kolor pastelowy do ustalenia z inwestorem) farba akrylowa - Pomieszczenie nr 03. Kod CPV: 45440000-3 119,165 -33,485	m2 m2 razem	119,165 -33,485 85,680
			Mycie po pracach malarskich Kod CPV: 45440000-3		
13	KNR 4-01 1215/04	ST-2.7	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Kod CPV: 45440000-3 1,3*2,2*2	m2	5,720

Lokal przy ulicy Szymańskiego 19. Prace remontowo-budowlane.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	5,720
14	KNR 4-01 1215/02	ST-2.7	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe Kod CPV: 45440000-3 1*2 0,9*2	m2 m2	2,000 1,800
				razem	3,800
15	KNR 4-01 1215/08	ST-2.7	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Kod CPV: 45440000-3 4,79*6,99	m2	33,482
				razem	33,482
			Instalacje elektryczne		
16	Kalkulacja indywidualna		Montaż lampy wraz z włącznikiem	kpl	1,000

Lokal przy ulicy Szymańskiego 19. Prace remontowo-budowlane.

Nr	Opis robót
	Prace budowlane Kod CPV: 45110000-1, 45400000-1, 45211200-1
	Roboty pomocnicze Kod CPV: 45400000-1
	Roboty malarskie Kod CPV: 45440000-3
	Mycie po pracach malarskich Kod CPV: 45440000-3
	Instalacje elektryczne