

## Przedmiar robót

Obiekt BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODEKA POMOCY SPOŁECZNEJ. PRACE MALARSKIE. 2 PIĘTRO.  
Kod CPV 45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej  
Budowa ZAWIERCIE 42-400  
UL. PIŁSUDSKIEGO 47  
Inwestor MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. ZAWIERCIE 42-400  
UL. PIŁSUDSKIEGO 47

ZAWIERCIE 11 październik 2019

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY  
**33 WAKSPRO**  
mgr inż. Piotr Walek  
42-400 Zawiercie, ul. K. Sienkiewicza 58 B  
tel. (032) 67 15 661-2, tel. fax (032) 67 15 663  
REGON: 276535974; NIP: 649-122-76-37

## Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODEKA POMOCY SPOŁECZNEJ. PRACE MALARSKIE. 2 PIĘTRO.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty pomocnicze</b>					
1	Kalkulacja indywidualna		ZKNR C-1 0101-01 Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską Kod CPV: 45442120-4 21 -okno i drzwi 2,3*1,3*2+1*2 22 -okna i drzwi 2,1*1,2*2+1*2 23 -okna i drzwi 2,3*1,8*1+1*2 24 -okna i drzwi 1*2*5+1,8*2+1*2,5+2,5*2 25 -okna i drzwi 1,2*2,2+1*2 26 -okna i drzwi 1,2*2,2+1*2 27 -okna i drzwi 1,5*2,2+1*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	7,980 7,040 6,140 21,100 4,640 4,640 5,300
				razem	56,840
2	Kalkulacja indywidualna		KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią Kod CPV: 45442120-4 Pom. 21 pow. podłóg 26,51 Pom. 22 pow. podłóg 19,5 Pom. 23 pow. podłóg 17,5 Pom. 24 pow. podłóg 18,5 Pom. 25 pow. podłóg 5,1 Pom. 26 pow. podłóg 4,32 Pom. 27 pow. podłóg 4,71	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	26,510 19,500 17,500 18,500 5,100 4,320 4,710
				razem	96,140
3	Kalkulacja indywidualna		ZKNR C-1 0101-01 Zabezpieczenie mebli folią malarską Kod CPV: 45442120-4 meble 45	m2 m2	45,000 45,000
				razem	45,000
4	Kalkulacja indywidualna		Demontaż i ponowny montaż mebli i regałów	kpl	1,000
<b>Roboty malarskie</b>					
5	KNR-W 4-01 1204/08		Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku wraz z przygotowaniem podłoża. 100	m2 m2	100,000 100,000
				razem	100,000
6	Kalkulacja indywidualna		NNRNKB 202 1134-02 Gruntowanie Kod CPV: 45442100-8 21 -ściany (5,2+5+5,08+5,2+0,2+0,2)*3,35-(2,3*1,3*2+1*2)+((2,3*2+1,3)*2*0,4+(1+2*2)*0,2) 22 -ściany 21,5 23 -ściany (5,2+5,2+3,35+3,35)*3,35-(2,3*1,8*1+1*2)+((2,3*2+1,8)*0,4+(1+2*2)*0,2) 24 -ściany 31,79 25 -ściany 12,2 26 -ściany 10,4 27 -ściany 12,3 Pom. 21 pow. sufitu 26,51 Pom. 22 pow. sufitu 19,5 Pom. 23 pow. sufitu 17,5 Pom. 24 pow. sufitu 18,5 Pom. 25 pow. sufitu 5,1 Pom. 26 pow. sufitu 4,32 Pom. 27 pow. sufitu 4,71		67,688 21,500 54,705 31,790 12,200 10,400 12,300 26,510 19,500 17,500 18,500 5,100 4,320 4,710
				razem	306,723
7	KNR 4-01 1202/02		Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2. (Kolor biały) farba lateksowa. Kod CPV: 45442100-8 Pom. 21 pow. sufitu 26,51 Pom. 22 pow. sufitu 19,5 Pom. 23 pow. sufitu 17,5 Pom. 24 pow. sufitu 18,5 Pom. 25 pow. sufitu 5,1 Pom. 26 pow. sufitu 4,32 Pom. 27 pow. sufitu 4,71	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	26,510 19,500 17,500 18,500 5,100 4,320 4,710
				razem	96,140
8	KNR 4-01 1202/04		Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (Kolor biały) Farba lateksowa Kod CPV: 45442100-8		

## Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODEKA POMOCY SPOŁECZNEJ. PRACE MALARSKIE. 2 PIĘTRO.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			21 -ściany $(5,2+5+5,08+5,2+0,2+0,2)*3,35-(2,3*1,3*2+1*2)+((2,3*2+1,3)*2*0,4+(1+2*2)*0,2)$	m2	67,688
			22 -ściany 21,5	m2	21,500
			23 -ściany $(5,2+5,2+3,35+3,35)*3,35-(2,3*1,8*1+1*2)+((2,3*2+1,8)*0,4+(1+2*2)*0,2)$	m2	54,705
			24 -ściany 31,79	m2	31,790
			25 -ściany 12,2	m2	12,200
			26 -ściany 10,4	m2	10,400
			27 -ściany 12,3	m2	12,300
			razem	m2	210,583
9	KNR 4-01 1206/03.1		Malowanie jednokrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian -lamperia wys. 1,6m Kod CPV: 45442100-8		
			21 -ściany 0	m2	0,000
			22 -ściany 37,147	m2	37,147
			23 -ściany 0	m2	0,000
			24 -ściany 22,555	m2	22,555
			25 -ściany 0	m2	0,000
			26 -ściany 0	m2	0,000
			27 -ściany 11,2	m2	11,200
			razem	m2	70,902
10	KNR 4-01 1212/23		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żeliwnych. Analogia.		
			Pom. 21 $(15+15)*0,35$	m	10,500
			Pom. 22 $2*12*0,35$	m	8,400
			Pom. 23 $15*0,35$	m	5,250
			Pom. 24 0	m	0,000
			Pom. 25 0	m	0,000
			Pom. 26 0	m	0,000
			Pom. 07 0	m	0,000
			razem	m	24,150
11	Kalkulacja indywidualna		Drobne naprawy sufitów podwieszonych.	kpl	1,000
<b>Mycie po pracach malarskich</b>					
12	KNR 4-01 1215/04		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi Kod CPV: 45442100-8	m2	56,840
13	KNR 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Kod CPV: 45442100-8	m2	96,140

## Spis działów przedmiaru robót

BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODEKA POMOCY SPOŁECZNEJ. PRACE MALARSKIE. 2 PIĘTRO.

Nr	Opis robót
	Roboty pomocnicze
	Roboty malarskie
	Mycie po pracach malarskich