

Przedmiar robót 01

Obiekt	Zmiana sposobu użytkowania z lokalu handlowego na placówkę wsparcia dziennego.
Kod CPV	45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45211200-1 Schroniska 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45211200-1 Schroniska
Budowa	ul. Paderewskiego 63 42-400 Zawiercie
Inwestor	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. ZAWIERCIE 42-400 UL. PIŁSUDSKIEGO 47
Biuro kosztorysowe	"WAKPRO" Projektowanie, Koordynacja, Nadzory 42-400 Zawiercie ul. Padarewskiego 51

ZAWIERCIE 10 grudzień 2019

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Zmiana sposobu użytkowania z lokalu handlowego na placówkę wsparcia dziennego.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Prace budowlane Kod CPV: 45110000-1, 45400000-1, 45211200-1		
1	Kalkulacja indywidualna		Demontaż wyposażenia.	kpl	1,000
2	KNR 4-01 0354/08	ST-1.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m ² - demontaż drzwi oraz witryny. Kod CPV: 45110000-1 Drzwi 4*(0,9*2,05)+2*0,9*2,05+1,5*2,1 Witryna 5,8*2,1	m2 m2 razem m2	14,220 12,180 26,400
3	KNR 4-01 0354/08	ST-1.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m ² - demontaż krat stalowych okien i drzwi. Kod CPV: 45110000-1 2,75*2*2,1 1,5*2*1,25 1,5*1,5 1,7*0,5 1,7*2 wpusty okienek piwnicznych 1*0,5*2	m2 m2 m2 m2 m2 razem m2	11,550 3,750 2,250 0,850 3,400 1,000 22,800
4	KNR 0-19 1023/11	ST-2.4	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m ² . Witryna Kod CPV: 45421000-4 6*2,5	m2 razem m2	15,000 15,000
5	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - Parapetów zewnętrznych. Kod CPV: 45110000-1 1,5*3	m2 razem m2	4,500 4,500
6	KNR 0-19 0929/07		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,5m ² 2*(1,30*1,5)+1,5*1,5	m2 razem m2	6,150 6,150
7	KNR 4-01 0708/01.4	ST-2.5	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów Kod CPV: 45410000-4 (2*(1,5+1,25*2)+1,5+1,25*2)*0,25	m razem m	3,000 3,000
8	KNNR 2 0505/01.1	ST-2.4	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm. Parapet zewnętrzny. Kod CPV: 45421000-4 1,5*3*0,25	m2 razem m2	1,125 1,125
9	KNR 2-02 1210/03		Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m ² . Krata do piwnicy. 5,9*3,1	m2 razem m2	18,290 18,290
10	KNR 2-02 0129/02		Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	3,000
11	KNR 2-02 1016/01		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FD1	szt	8,000
12	KNR 2-02 1017/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ²	m2	8,000
13	KNR 2-02 1019/03		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, dwudzielne o powierzchni do 2,50m ² 2,8*1,5	m2 razem m2	4,200 4,200
14	KNR 4-01 0209/02		Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m ² do 0,10m ² o grubości do 15cm w elementach z betonu żwirowego 0,3*2,3	m2 razem m2	0,690 0,690
15	KNR 4-01 0329/05		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej 0,4*1,1*0,4	m3 razem m3	0,176 0,176
16	KNR 4-01 0329/04		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej 1*2,2	m2	2,200

Zmiana sposobu użytkowania z lokalu handlowego na placówkę wsparcia dziennego.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	2,200
17	KNR 4-01 0329/01		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej 2,1+3,1 1,25*3,1-2*0,8	m2 m2	5,200 2,275
			razem	m2	7,475
18	KNR 4-01 0701/06		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej (3+2)*2*3,1	m2	31,000
			razem	m2	31,000
19	KNR 4-01 0313/04.1		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm. Nadproża w ściankach działowych.	m	2,400
20	KNR 4-04 1101/02	ST-1.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Kod CPV: 45110000-1 2,2*0,08 7,475*0,15 31*0,03 0,176 0,69*0,15	m3 m3 m3 m3 m3	0,176 1,121 0,930 0,176 0,104
			razem	m3	2,507
21	KNR 4-04 1101/05	ST-1.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 45110000-1 (dopłata 4x)	m3	2,507
22	Kalkulacja indywidualna	ST-1.1	OPLATA SKŁADOWISKOWA ZA GRUZ Z ROZBIÓRKI Kod CPV: 45110000-1	m3	2,507
23	KNR 4-01 0708/05.5		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,5+2,8*2 (2,5+0,4)*2	m m	7,100 5,800
			razem	m	12,900
24	KNR 4-01 0710/03.1		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2	31,000
25	NNRNKB 11 2023/03		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 2,1*3,1 (3,4+1)*3,1	m2 m2	6,510 13,640
			razem	m2	20,150
26	KNR 2-02 0613/06	ST-2.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr.10cm Kod CPV: 45320000-6 20,15	m2	20,150
			razem	m2	20,150
27	NNRNKB 11 2023/01		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 30mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 2,1*3,1	m2	6,510
			razem	m2	6,510
28	KNR 2-02 0613/06	ST-2.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr.3cm Kod CPV: 45320000-6 6,51	m2	6,510
			razem	m2	6,510
29	KNR-W 2-02 1104/01	ST-2.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Kod CPV: 45431000-7 pom. 1.4 3,2 pom. 1.5 3,91 pom. 1.6 3,17	m2 m2 m2	3,200 3,910 3,170
			razem	m2	10,280
30	NNRNKB 202 2805/05	ST-2.3	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Kod CPV: 45431000-7 10,28	m2	10,280
			razem	m2	10,280
31	NNRNKB 6 2809/02.1		Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2		

Zmiana sposobu użytkowania z lokalu handlowego na placówkę wsparcia dziennego.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			pom. 1.4 (1+3,3)*2-1	m	7,600
			pom. 1.5 (1,9+2,1)*2-0,9	m	7,100
			pom. 1.6 2,1*2+1,6*4-0,9*2	m	8,800
			razem	m	23,500
32	KNR-W 2-02r97 2702/01		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych		
			pom. 1.4 3,2	m2	3,200
			pom. 1.5 3,91	m2	3,910
			pom. 1.6 3,17	m2	3,170
			razem	m2	10,280
33	KNR 2-02 1215/02		Analogia - Kratki wentylacyjne. Kod CPV: 45331000-6		
				szt	3,000
			Roboty malarskie Kod CPV: 45440000-3		
34	KNR 4-01 1202/09	ST-2.7	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Kod CPV: 45442190-5		
			pom. 1.1 (6,9+6,2)*2*3,1	m2	81,220
			(0,26+0,33)*2*3,1	m2	3,658
			-0,9*2-5,7*2,07	m2	-13,599
			-6,2*3,1	m2	-19,220
			sufit 40,9	m2	40,900
			pom. 1.2 (5,2+3,3)*2*3,1	m2	52,700
			-1,45*2,8	m2	-4,060
			-0,9*2*4	m2	-7,200
			sufit 16,9	m2	16,900
			pom. 1.3 (8+5,2)*2*3,1	m2	81,840
			1,5*2*3,1	m2	9,300
			-0,9*2*2	m2	-3,600
			-1,25*2*2	m2	-5,000
			(-3,4-1,1)*3,1	m2	-13,950
			sufit 28,47	m2	28,470
			pom. 1.4 (3,3+1)*2*3,1	m2	26,660
			-0,9*2	m2	-1,800
			(-3,3+1)*3,1	m2	-13,330
			sufit 3,2	m2	3,200
			pom. 1.5 (1,9+2,1)*2*3,1	m2	24,800
			-2,1*3,1	m2	-6,510
			-0,9*2	m2	-1,800
			sufit 3,91	m2	3,910
			pom. 1.6 (2,1+1,6+1,6)*2*3,1	m2	32,860
			-0,9*2*3	m2	-5,400
			sufit 3,17	m2	3,170
			pom. 0.1 (3,5+1,8)*2*2,3	m2	24,380
			-0,8*2	m2	-1,600
			sufit 4,85	m2	4,850
			pom. 0.2 (3,5+3,85)*2*2,3	m2	33,810
			-0,8*2	m2	-1,600
			sufit 12,48	m2	12,480
			razem	m2	386,439
35	Kalkulacja indywidualna	ST-2.7	NNRNKB 202 1134-02 Gruntowanie Kod CPV: 45440000-3		
			pom. 1.1 (6,9+6,2)*2*3,1		81,220
			(0,26+0,33)*2*3,1		3,658
			-0,9*2-5,7*2,07		-13,599
			sufit 40,9		40,900
			pom. 1.2 (5,2+3,3)*2*3,1		52,700
			-1,45*2,8		-4,060
			-0,9*2*4		-7,200
			sufit 16,9		16,900
			pom. 1.3 (8+5,2)*2*3,1		81,840
			1,5*2*3,1		9,300
			-0,9*2*2		-3,600
			-1,25*2*2		-5,000
			sufit 28,47		28,470
			pom. 1.4 (3,3+1)*2*3,1		26,660
			-0,9*2		-1,800
			sufit 3,2		3,200

Zmiana sposobu użytkowania z lokalu handlowego na placówkę wsparcia dziennego.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			pom. 1.5 (1,9+2,1)*2*3,1 -0,9*2 sufit 3,91 pom. 1.6 (2,1+1,6+1,6)*2*3,1 -0,9*2*3 sufit 3,17 pom. 0.1 (3,5+1,8)*2*2,3 -0,8*2 sufit 4,85 pom. 0.2 (3,5+3,85)*2*2,3 -0,8*2 sufit 12,48 razem		24,800 -1,800 3,910 32,860 -5,400 3,170 24,380 -1,600 4,850 33,810 -1,600 12,480 439,449
36	KNR 4-01 1202/02	ST-2.7	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2. (Kolor biały) farba lateksowa. Kod CPV: 45440000-3 pom. 1.1 40,9 pom. 1.2 16,9 pom. 1.3 28,47 pom. 0.1 4,85 pom. 0.2 12,48 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	40,900 16,900 28,470 4,850 12,480 103,600
37	KNR 4-01 1202/04	ST-2.7	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (Kolor pastelowy do ustalenia z inwestorem) farba wodoodporna - Pomieszczenie nr 1.4, 1.5, 1.6 i ściana nad blatem kuchennym w pom nr 1.3 Kod CPV: 45440000-3 pom. 1.3 (4,5+2)*3,1 pom. 1.4 (3,3+1)*2*3,1 -0,9*2 pom. 1.5 (1,9+2,1)*2*3,1 -0,9*2 pom. 1.6 (2,1+1,6+1,6)*2*3,1 -0,9*2*3 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	20,150 26,660 -1,800 24,800 -1,800 32,860 -5,400 95,470
38	KNR 4-01 1202/04	ST-2.7	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (Kolor pastelowy do ustalenia z inwestorem) farba lateksowa. Kod CPV: 45440000-3 pom. 1.1 (6,9+6,2)*2*3,1 (0,26+0,33)*2*3,1 -0,9*2-5,7*2,07 pom. 1.2 (5,2+3,3)*2*3,1 -1,45*2,8 -0,9*2*4 pom. 1.3 (8+5,2)*2*3,1 1,5*2*3,1 -0,9*2*2 -1,25*2*2 -(4,5+2)*3,1 pom. 0.1 (3,5+1,8)*2*2,3 -0,8*2 pom. 0.2 (3,5+3,85)*2*2,3 -0,8*2 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	81,220 3,658 -13,599 52,700 -4,060 -7,200 81,840 9,300 -3,600 -5,000 -20,150 24,380 -1,600 33,810 -1,600 230,099
Wejście dla niepełnosprawnych					
39	KNR 4-01 0212/01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 1*3*0,15*0,3 3*0,15*0,3 razem	m3 m3 m3	0,135 0,135 0,270
40	KNR 4-01 0306/06.1		Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian Okienka piwniczne 0,6*0,4*2 razem	m2 m2	0,480 0,480
41	KNR 4-01 0706/06.5		Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	2,000
42	KNR 4-01 0603/04.1		Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem murów otynkowanych		

Zmiana sposobu użytkowania z lokalu handlowego na placówkę wsparcia dziennego.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1*1,2*2	m2	2,400
			razem	m2	2,400
43	KNR 4-01 0105/03		Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV 1*0,5*1,2*2	m3	1,200
			razem	m3	1,200
44	KNR 2-31 0815/01		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 5,5*0,6	m2	3,300
			razem	m2	3,300
45	KNR 2-31 0114/05	ST-1.5	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Kod CPV: 45233260-9 8,618	m2	8,618
			razem	m2	8,618
46	KNR 2-31 0114/06	ST-1.5	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (potrącenie 5x)	m2	8,618
47	KNR 2-31 0511/02.1		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1,4*5,3+0,26*2,3+1,5*0,4	m2	8,618
			razem	m2	8,618
48	KNR 2-31 0403/03		Analogia palisada wystająca 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3,8+0,4+1	m	5,200
			razem	m	5,200
49	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie i montaż balustrady stalowej zewnętrznej cynkowanej 3+3,8+0,4+1	mb	8,200
			razem	mb	8,200
			Wejście tylne		
50	KNR 4-01 0212/03		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych płyta schodów 1*2,25*0,3+0,6*1*0,3	m3	0,855
			razem	m3	0,855
51	KNR 2-31 0805/01		Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce piaskowej 3*0,5	m2	1,500
			razem	m2	1,500
52	KNR 4-01 0102/02		Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III 2,45*0,3*1	m3	0,735
			razem	m3	0,735
53	KNR 4-01 0203/01		Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych ław i stóp fundamentowych	m3	0,735
54	KNR 2-02 0607/01		Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 2,25*1,6	m2	3,600
			razem	m2	3,600
55	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli zbrojenie płyty schodów i ściany wejścia siatka fi10 o oczkach 15*15 cm 0,62*14*(1,4*2,6+0,8*2)/1000	t	0,045
			razem	t	0,045
56	KNR 4-01 0203/10		Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych 0,735 2,25*0,4*0,5-(0,31*0,15*3*0,4)	m3	0,735
			razem	m3	0,394
				m3	1,129
57	KNNR 2 1003/01		Zaprawy wyrównujące grubości 5,0mm z masy wyrównującej ułożone na gotowym suchym podłożu ścian zewnętrznych. Ułożenie siatki. Analogia. 2,25*0,5-(0,31*0,15*3) 1,4*0,5	m2	0,986
			razem	m2	0,700
				m2	1,686
58	KNR 0-23 0933/02		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynków dekoracyjnych mozaikowych. 1,686	m2	1,686
			razem	m2	1,686
59	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie i montaż balustrady stalowej zewnętrznej cynkowanej	mb	2,500

Zmiana sposobu użytkowania z lokalu handlowego na placówkę wsparcia dziennego.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
60	KNR 2-31 0511/03.3		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspyce cementowo-piaskowej. Kostka z rozbiórki. 3*0,1+1,4*0,6	m2	1,140
			razem	m2	1,140
			Montaż urządzeń sanitarnych Kod CPV: 45300000-0, 45211200-1		
61	KNR 4-01 0336/02	ST-1.1	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Kod CPV: 45110000-1	m	20,000
62	KNR 4-01 0339/02	ST-1.1	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Kod CPV: 45110000-1	m	20,000
63	KNNR 4 0112/01.1	ST-Instalacje Sanitarne	Montaż - Rurociągi z z tworzyw sztucznych Alupex o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych wraz z izolacją z otuliny PE gr 6 mm. Kod CPV: 45330000-9	m	46,000
64	KNNR 4 0127/04	ST-Instalacje Sanitarne	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych Kod CPV: 45330000-9	m	46,000
65	KNR 2-15 0107/02	ST-Instalacje Sanitarne	Analogia - Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej. Kod CPV: 45330000-9	szt	2,000
66	KNR-W 2-15 0143/01	ST-Instalacje Sanitarne	Urządzenia do podgrzewania wody - Pojemnościowy podgrzewacz elektryczny wody 1,5 kW. Kod CPV: 45330000-9	kpl	2,000
67	KNR 2-15 0112/01	ST-Instalacje Sanitarne	Zawory kątowe z filtrem 1/2" - do WC. Kod CPV: 45330000-9	szt	3,000
68	KNR 2-15 0112/01	ST-Instalacje Sanitarne	Zawory kątowe z filtrem 1/2" - do baterii. Kod CPV: 45330000-9	szt	10,000
69	KNR 2-15 0107/06	ST-Instalacje Sanitarne	Wężyk elastyczny w oplocie 1/2 " Kod CPV: 45330000-9	szt	13,000
70	KNR 2-15 0107/01	ST-Instalacje Sanitarne	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm Kod CPV: 45330000-9	szt	3,000
71	KNR 2-15 0205/04	ST-Instalacje Sanitarne	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową Kod CPV: 45330000-9	m	10,000
72	KNR 2-15 0205/02	ST-Instalacje Sanitarne	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową Kod CPV: 45330000-9	m	22,000
73	KNR 2-15 0208/05	ST-Instalacje Sanitarne	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową Kod CPV: 45330000-9	podejście	3,000
74	KNR 2-15 0208/03	ST-Instalacje Sanitarne	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową Kod CPV: 45330000-9	podejście	5,000
75	KNR 4-01 0325/02.1	ST-Instalacje Sanitarne	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł Kod CPV: 45330000-9	m	20,000
76	KNR 4-01 0326/01.1	ST-Instalacje Sanitarne	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły Kod CPV: 45330000-9	m	20,000
77	KNR 2-15 0224/03	ST-Instalacje Sanitarne	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" - Montaż WC typu "kompakt" dla niepełnosprawnych Kod CPV: 45330000-9	kpl	1,000
78	KNR 2-15/GEBERI T 0101/01		Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	1,000
79	KNR 2-15/GEBERI T 0105/02		Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny		

Zmiana sposobu użytkowania z lokalu handlowego na placówkę wsparcia dziennego.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				kpl.	1,000
80	KNR 2-15/GEBERIT 0104/03	ST-Instalacje Sanitarne	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych Kod CPV: 45330000-9	kpl.	1,000
81	KNR 2-15u2 0101/03		Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania umywalki na ścianie	kpl	1,000
82	KNR 2-15 0220/05		Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1,000
83	KNR 2-15 0221/01		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	szt	3,000
84	KNR 2-15 0115/01	ST-Instalacje Sanitarne	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm Kod CPV: 45330000-9	szt.	5,000
85	KNR 2-15 0224/03		Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	2,000
86	KSNR 5 0203/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg- montaż dozownika do mydła	szt.	3,000
87	KSNR 5 0203/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg podajnik papieru toaletowego	szt.	3,000
88	KSNR 5 0203/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg kosz	szt.	3,000
89	KNNR 4 0230/05	ST-2.7	Analogia - Uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych - WC (poręcz stała + poręcz uchylna) Kod CPV: 45421160-3	kpl	2,000
90	KNR 2-17 0204/01		Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika o średnicy otworów ssących do 100mm - wentylator WC oraz wentylator pomieszczenia głównego. Analogia. Kod CPV: 45331200-8	szt	3,000
91	KNR 2-17 0122/02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm Kod CPV: 45331200-8	m2	6,000
92	KNR 2-17 0140/01		Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 125mm	szt	3,000
93	Kalkulacja indywidualna		Przełożenie grzejników fawir.	kpl	1,000

Zmiana sposobu użytkowania z lokalu handlowego na placówkę wsparcia dziennego.

Nr	Opis robót
	Prace budowlane Kod CPV: 45110000-1, 45400000-1, 45211200-1
	Roboty malarskie Kod CPV: 45440000-3
	Wejście dla niepełnosprawnych
	Wejście tylne
	Montaż urządzeń sanitarnych Kod CPV: 45300000-0, 45211200-1